



Lista de Materiais	
Accessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC 4x2"	12 pç
Cabos Telefônicos	
CCE-APL-G-50	
CCE-APL-G-50-2	50,80 m
Dispositivo Telefônico - embutir	
Placa PVC	
Placa 4x2" - bege	12 pç
Tomada	
Tomada quadrada 4P - bege	12 pç
Eletroduto PVC flexível	
Eletroduto leve 3/4"	58,90 m
Quadro p/ telefonia	
Caixa distribuição p/ telefonia N° 2 (A=20, L=20, P=12)cm	1 pç
N° 3 (A=40, L=40, P=12)cm	1 pç
Caixa subterrânea p/ telefonia C1 (C=300, L=140, A=180)cm	1 pç

Legenda	
	Caixa de distribuição p/ telefonia
	Caixa subterrânea p/ telefonia
	Tomada telefone 4P a 0,30m do piso

Lista de Materiais	
Accessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC 4x2"	10 pç
Cabos Telefônicos	
CCE-APL-G-50	
CCE-APL-G-50-2	45,90 m
Dispositivo Telefônico - embutir	
Placa PVC	
Placa 4x2" - bege	10 pç
Tomada	
Tomada quadrada 4P - bege	10 pç
Eletroduto PVC flexível	
Eletroduto leve 3/4"	50,00 m
Quadro p/ telefonia	
Caixa distribuição p/ telefonia N° 2 (A=20, L=20, P=12)cm	1 pç

Legenda	
	Caixa de distribuição p/ telefonia
	Tomada telefone 4P a 0,30m do piso

 <small>Rua Paraíso nº 32 - Bairro Vila Cruzeiro - CEP: 35.050-007          Belo Horizonte - Minas Gerais - Tel: (51) 3170-1766          e-mail: engenharia@hidra.com.br</small>	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
	FLÁVIO L. GRECO S. CREA/MG: 64.880/D
	PROPRIETÁRIO:
	CÂMARA MUNICIPAL DE IGARATINGA CNPJ: 23.768.732/0001-21
<b>PROJETO TELEFÔNICO</b>	
FOLHA: 01/02	ASSUNTO: PROJETO TELEFÔNICO - CÂMARA MUNICIPAL DE IGARATINGA
CONTÉM:	LOCAL: RUA CONCEIÇÃO MARIA DE JESUS, CENTRO, IGARATINGA/MG
PLANTA BAIXA	LOTE: ÁREA INSTITUCIONAL, QUADRA: 14
TÉRREO,	OCUPAÇÃO: EDIFÍCIO DE USO PÚBLICO, ÁREA A CONSTRUIR: 525,95 m²
DIAGRAMAS,	PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE IGARATINGA, CNPJ: 23.768.732/0001-21
QUADRO DE CARGAS E	RESP. TÉCNICO: FLÁVIO LUCAS GRECO SANTOS, CREA-MG: 64.880/D
LISTA DE MATERIAL	DESENHO: RODRIGO VALERIANO DE OLIVEIRA, DATA PROJETO: 18/03/2018